

Empfehlungen Energiepässe 2009

Liegenschaft	Empfehlungen	Durchführung
Sporthalle Erfelden	<ul style="list-style-type: none"> - Außenfensterelemente nachdämmen - Lüftungskonzept überprüfen - Außenwanddämmung ca. 200 qm überprüfen 	<ul style="list-style-type: none"> - z.T. erledigt, Rest 2013 - erledigt - noch nicht erledigt
Sporthalle Leeheim	<ul style="list-style-type: none"> - Außenfenster im Altbestand austauschen 	<ul style="list-style-type: none"> - 2013
Kita Sonnenschein Erfelden	<ul style="list-style-type: none"> - oberste Geschossdecke im Altbau mit 24 cm Dämmung versehen - Einschubtreppe dämmen - Hydraulischer Abgleich der Heizung - Alte Haustür nacharbeiten oder austauschen - Rohrleitungen nachdämmen - Austausch von 4 Fenstern (Gruppenraum EG) 	<ul style="list-style-type: none"> - Erledigt - in Ausführung (Herr Spilok) - erledigt - 2013 - in Ausführung (Herr Spilok) - erledigt
Kita Feerwalu Leeheim	<ul style="list-style-type: none"> - Fensterelemente im nicht verglasten Teil nachdämmen - Hydraulischer Abgleich Heizung - Windfanginnentüren mit Isolierglas ausstatten 	<ul style="list-style-type: none"> - wird überprüft (Herr Spilok) - erledigt - nicht sinnvoll (Nutzerverhalten, Hinweis)
Bürgerhaus Wolfskehlen	<ul style="list-style-type: none"> - Hydraulischer Abgleich Heizung - Fensterelemente austauschen, zusätzliche Wärmedämmung möglich - T5-Leuchtmitteladapter einsetzen (20 Stück) 	<ul style="list-style-type: none"> - erledigt - 2014 - noch nicht erledigt
Rathaus Goddelau	<ul style="list-style-type: none"> - Serverraumkühlung überarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - erledigt